



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO EXTRUSADO "IN LOCO" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.	
LOCAL:	AVENIDA 8 DE MARÇO, RUA DA CONSOLAÇÃO E AVENIDA ATALIBA LEONEL - MUNICÍPIO DE IARAS/SP	
FONTE:	PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 184 - COM DESONERAÇÃO	22,00%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DIMENSÃO 01	DIMENSÃO 02	QUANTIDADE TOTAL
			<b>PROGRAMA NOSSA RUA</b>				
		<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
CDHU	02.08.050	1.01	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	2,25	2,00	4,50
CDHU	02.10.060	1.02	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2			29.803,83
		1.02.1	Guias e sarjetas	M2	6.846,56	0,36	2.464,76
		1.02.2	Pavimentação	M2	27.339,07	1,00	27.339,07
		<b>2</b>	<b>GUIAS E SARJETAS</b>				
CDHU	54.01.010	2.01	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	6.846,56	0,36	2.464,76
CDHU	54.06.150	2.02	Execução de perfil extrusado no local	M3	6.846,56	0,0455	311,52
		<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</b>				
CDHU	54.01.210	3.01	Base de brita graduada	M3	27.339,07	0,20	5.467,81
CDHU	54.03.230	3.02	Imprimação betuminosa ligante	M2	27.339,07	1,00	27.339,07
CDHU	54.03.210	3.03	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	27.339,07	0,04	1.093,56
		<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				
CDHU	70.02.010	4.01	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2			253,45
		4.01.1	Faixa e PARE na esquina	M2	4,00	2,60	10,40
		4.01.2	Linha de divisão de fluxo l=0,10 m relação 1:2,5	M2	3.362,63	0,02857	96,07
		4.01.3	Faixa de pedestre 3,00 x 0,40 m	M2	99,00	1,20	118,80
		4.01.4	Demarcação estacionamento 45 e 60° l=0,10m	M2	281,78	0,10	28,18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IARAS, AOS 18 DIAS DE FEVEREIRO DE 2022.

**MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH**  
Responsável Técnico  
ART: 28027230220264071  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 060.119.697.1

**MARCOS JOSÉ ROSA**  
Prefeito Municipal