



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D' Água - Estado de São Paulo
CNPJ: 57.263.949/0001-00

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS.

LOCAL: Praça dos Imigrantes, Praça São Benedito e Praça Lourival de Melo Araujo – Iaras/S.P.

ART: 28027230211146073

I – PRAÇA DOS IMIGRANTES

1 – Serviços preliminares: Inicialmente será executado uma limpeza, com demolição das guias e piso em concreto existente;

2 – Guias em concreto: Serão executadas guias leves em concreto moldadas, nos locais de execução de lajotas, nas dimensões de 0,08 x 0,25 x 0,80 m.

3 – Pisos em lajota: Haverá inicialmente uma regularização das cotas com aterro manual apiloado numa espessura médias de 4 cm, e posteriormente o assentamento das lajotas e=6cm, retangulares na cor natural, conforme projeto, inclusive lastro de areia.

4 – Paisagismo: Haverá o plantio de grama, conforme projeto.

II – PRAÇA SÃO BENEDITO

1 – Serviços preliminares: Inicialmente será executado uma limpeza, com demolição das guias e piso em concreto existente;

2 – Guias em concreto: Serão executadas guias leves em concreto moldadas, nos locais de execução de lajotas, nas dimensões de 0,08 x 0,25 x 0,80 m.

3 – Pisos em lajota: Haverá inicialmente uma regularização das cotas com aterro manual apiloado numa espessura médias de 4 cm, e posteriormente o assentamento das lajotas e=6cm, retangulares na cor natural, conforme projeto, inclusive lastro de areia.

4 – Bancos: Haverá a substituição dos bancos em concreto, conforme projeto.

5 – Instalações elétricas: Haverá substituição dos braços e lâmpadas.

6 – Paisagismo: Haverá o plantio de grama, conforme projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D' Água - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.263.949/0001-00

III – PRAÇA LOURIVAL DE MELO ARAUJO

1 – Serviços preliminares: Inicialmente será executado uma limpeza, com demolição das guias e piso em concreto existente;

2 – Guias em concreto: Serão executadas guias leves em concreto moldadas, nos locais de execução de lajotas, nas dimensões de 0,08 x 0,25 x 0,80 m.

3 – Pisos em lajota: Haverá inicialmente uma regularização das cotas com aterro manual apiloado numa espessura médias de 4 cm, e posteriormente o assentamento das lajotas e=6cm, retangulares na cor natural, conforme projeto, inclusive lastro de areia.

4 – Bancos: Haverá a substituição dos bancos em concreto, conforme projeto.

5 – Instalações elétricas: Haverá substituição de toda a rede de energia elétrica, inclusive, medição, instalações e iluminação.

6 – Paisagismo: Haverá o plantio de grama, conforme projeto.

7 – Cancha de malha: Haverá a execução de um campo de malha nas dimensões úteis de 32,00 x 2,50 m. No seu entorno haverá uma mureta de alvenaria com altura de 0,40 m (sendo 0,20 m enterrada e 0,20 m aérea) que receberá revestimento e pintura. O piso do campo será executado em concreto com malha de aço e receberá pintura própria para piso.

Iaras, 04 de Janeiro de 2022.

Marcelo de Oliveira Pinterich
Eng. Civil – CREA/SP 060.119.697.1

Marcos José Rosa
Prefeito Municipal