



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D' Água - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.263.949/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : Execução de Recapeamento asfáltico em CBUQ.
LOCAL: Rua Pedro de Toledo, Rua Marechal Deodoro e Rua São Benedito,
Município de Iaras – S.P.
A.R.T.: 28027230210414461
FONTE: CDHU 182 C/D

RELAÇÃO DE SERVIÇOS

Item/ Código	SERVIÇO/LOGRADOURO	Quant.	Unid.	Custo Unitário R\$	Custo Unitário R\$	Custo Item R\$
01	Serviços preliminares				BDI = 8,00%	
02.08.050	Placa de obra em lona e estrutura de madeira	4,50	m²	145,47	157,10	706,95
	Total do Item					706,95
02	Recapeamento Asfáltico em CBUQ				BDI = 8,00%	
54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	1,00	m²	0,58	0,626	0,626
54.03.230	Imprimação ligante	1,00	m²	6,40	6,912	6,912
54.03.210	Revestimento em CBUQ – 3 cm	0,03	m³/m²	1.337,78	1.444,802	43,344
	Total do Item					50,88

Iaras, 20 de Julho de 2.021.

Engº Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA nº 060.119.697.1

Marcos José Rosa
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D' Água - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.263.949/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : Execução de Recapeamento asfáltico em CBUQ.
LOCAL: Rua Pedro de Toledo, Rua Marechal Deodoro e Rua São Benedito,
Município de Iaras – S.P.
A.R.T.: 28027230210414461
FONTE: CDHU 182 C/D

RELAÇÃO DE SERVIÇOS

Item	SERVIÇO/LOGRADOURO	Quant.	Unid.	Custo Unitário R\$	Custo Item R\$
1	Serviços preliminares				
1.01	Placa de obra em lona e estrutura de madeira	4,50	m²	157,10	706,95
	Total do Item				706,95
2	Recapeamento asfáltico em CBUQ				
2.01	Rua Pedro de Toledo – trecho 01 - entre Rua São Paulo e Rua Padre Anchieta	1.192,48	m²	50,88	60.673,38
2.02	Rua Pedro de Toledo – trecho 02 - entre Rua Padre Anchieta e Rua Pinheiro Machado	1.224,47	m²	50,88	62.301,03
2.03	Rua Marechal Deodoro – trecho entre Rua dos Operários e Rua Barão do Rio Branco	788,79	m²	50,88	40.133,64
2.04	Rua São Benedito – trecho entre Rua Marechal Deodoro e Rua Barão do Rio Branco	529,29	m²	50,88	26.930,27
	Total do Item	3.735,03			190.038,32
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				190.745,27

Iaras, 20 de Julho de 2.021.

Engº Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA nº 060.119.697.1

Marcos José Rosa
Prefeito Municipal