



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D' Água - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.263.949/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : Execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ e Implantação de Guias e Sarjetas de concreto extrusado “in loco”.

LOCAL: Rua da Consolação, Rua José de Alencar, Rua Perço Rosa, Rua Manoel Aires de Melo, Rua Luzia Aparecida Sacomano dos Santos e Rua Maria Augusta – Iaras/SP.

A.R.T.: 28027230200459734

FONTE: CDHU 182-CD

RELAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	SERVIÇO/LOGRADOURO	Quant.	Unid.	Custo Unitário R\$	Custo Unitário R\$	Custo Item R\$
	Serviços preliminares				BDI 8%	
02.08.050	Placa de obra em lona e estrutura de madeira	4,50	m²	145,47	157,10	706,95
	Total do Item					706,95
	Guias e sarjetas				BDI 8%	
54.01.010	Regularização e compactação de superfície	0,35	m²/m	2,86	3,088	1,08
54.06.150	Execução de perfil extrusado	0,0455	m³/m	1.084,98	1.171,778	53,31
	Total do Item					54,39
	Pavimentação Asfáltica em CBUQ				BDI 8%	
54.01.210	Base de solo/brita graduada 50/50, e = 20 cm	0,20	m³/m²	156,37	168,879	33,77
54.03.230	Imprimação ligante	1,00	m²	6,40	6,912	6,91
54.03.210	Revestimento em CBUQ – 3 cm	0,03	m³/m²	1.337,78	1.444,802	43,34
	Total do Item					84,02

Iaras, 10 de Agosto de 2.021.

Engº Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA nº 060.119.697.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D' Água - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.263.949/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : Execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ e Implantação de Guias e Sarjetas de concreto extrusado in loco”.

LOCAL: Rua da Consolação, Rua José de Alencar, Rua Perço Rosa, Rua Manoel Aires de Melo, Rua Luzia Aparecida Sacomano dos Santos e Rua Maria Augusta – Iaras/SP.

A.R.T.: 28027230200459734

FONTE: CDHU 182-CD

RELAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	SERVIÇO/LOGRADOURO	Quant.	Unid.	Custo Unitário R\$	Custo Item R\$
	Serviços preliminares				
	Placa de obra	4,50	m²	157,10	706,95
	Total do Item				706,95
	Guias e sarjetas				
	Rua da Consolação	491,52	m	54,39	26.733,77
	Rua José de Alencar	0,00	m	54,39	0,00
	Rua Perço Rosa	88,47	m	54,39	4.811,88
	Rua Manoel Aires de Melo	115,46	m	54,39	6.279,87
	Rua Luzia Aparecida Sacomano dos Santos	198,46	m	54,39	10.794,24
	Rua Maria Augusta	137,23	m	54,39	7.463,94
	Total do Item	1.031,14			56.083,70
	Pavimentação Asfáltica em CBUQ				
	Rua da Consolação	1.906,93	m²	84,02	160.220,26
	Rua José de Alencar	1.086,09	m²	84,02	91.253,28
	Rua Perço Rosa	571,79	m²	84,02	48.041,79
	Rua Manoel Aires de Melo	431,18	m²	84,02	36.227,74
	Rua Luzia Aparecida Sacomano dos Santos	423,88	m²	84,02	35.614,40
	Rua Maria Augusta	245,60	m²	84,02	20.635,31
	Total do Item	4.665,47			391.992,78
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				448.783,43

Iaras, 10 de Agosto de 2.021.

Engº Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA nº 060.119.697.1