



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D' Água - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.263.949/0001-00

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra : Construção de sala para Arquivo Municipal.

Prop.. : Prefeitura Municipal de Iaras.

Local : Praça Monção, s/n - Iaras – SP.

Área : Construção :- 166,28 m²

Custos: Tabela de Referência CPOS-170

1 - Preparação de Terreno: O terreno será limpo e nivelado. Serão abertas valas de 50 cm de profundidade por 30 cm de largura, sendo compactadas com soquetes apropriados para uniformização do solo.

2 - Infra-estrutura: Haverá em toda a extensão do alicerce, 12 blocos em concreto armado nas dimensões de 0,60x0,60x0,40m, brocas de concreto armado Ø 0,25 m, com 3,20 metros de profundidade, e viga baldrame nas dimensões de 0,20x0,30 m, todos em concreto estrutural, Fck = 20 MPa.

3 - Estrutura: A estrutura constará de 12 pilares de concreto armado nas dimensões de 0,20x0,30x3,00m, em concreto estrutural Fck=20MPa.

4 - Impermeabilização: Após o respaldo do alicerce, este receberá uma camada de 2,0 cm de massa com impermeabilizante, bem como uma pintura de Neutrol para proteção contra umidade.

5 - Alvenaria de Elevação: Executadas em tijolos cerâmicos 8 furos, na espessura de 0,19 m, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço de 1:2:8. No oitão a alvenaria terá espessura de 9 cm.

6 - Forro: Não há.

7 - Cobertura: Será executada em estrutura metálica, coberta com telhas galvanizada do tipo sanduiche, com caimento adequado para o perfeito escoamento das águas pluviais.

8 - Instalação Hidráulica: Não há.

9 - Água Servida e Esgoto Sanitário: Não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D' Água - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.263.949/0001-00

10 - Instalação Elétrica: Todas as instalações serão executadas de acordo com as normas da ABNT, com tubulações embutidas e 06 pontos de luz e tomadas de força.

11 - Revestimento das paredes: As paredes externas serão revestidas com massa mista de cimento, cal hidratada e areia em 02 demãos, com traço de 1:2:9. As paredes internas serão revestidas em barra impermeável até a altura de 2,00 m.

12 - Revestimentos dos pisos: Todos os pisos receberão revestimento em cimento desempenado. A calçada será executada em cimento desempenado


13 - Esquadrias: A porta externa será executada em aço, do tipo enrolar, e os vitrôs do tipo basculante, conforme projeto.

14 - Pintura: Serão executadas em tinta latex acrílico, tanto interna como externamente. As esquadrias serão pintadas com esmalte sintético em 02 demãos.

15 - Limpeza: Antes da entrega da obra a mesma passará por uma limpeza geral.

Iaras, 27 de Outubro de 2017.


Prefeitura Municipal de Iaras
Francisco Pinto de Souza
Prefeito Municipal


Engº Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA: 060.119.697.1